

# 伐採工に関する特記仕様書

1. 本工事において、準備費に計上している「概算伐採歩掛」は、県内の平均的な森林を以下として、設計条件を設定している。

(1)天然林(広葉樹林)

本数 :19.8本/100㎡(1,983本/ha)  
平均胸高直径:14.7cm(10cm以上16cm未満)  
搬出材積 :1.85m<sup>3</sup>/100㎡(185m<sup>3</sup>/ha)

(2)人工林(スギ・ヒノキ林)

伐採本数 :11.36本/100㎡(1,136本/ha)  
平均胸高直径:27.0cm  
搬出体積 :7.42m<sup>3</sup>/100㎡(742m<sup>3</sup>/ha)

(3)竹林

放棄された荒廃竹林とする。

本数 :100本/100㎡(10,000本/ha)

2. 「概算伐採歩掛」を利用していることから、本工事では、着工前に現況を精査の上監督職員と協議し、必要に応じて設計変更を行うものとする。

また、工事箇所から再資源化施設等までの運搬費及び処分費は、「概算伐採歩掛」に含まれていない。実際の処分量を反映し、設計変更の対象とする。

3. 伐採した立木のうち、用材、チップ材、パルプ材など、再利用が見込める有価木については、再利用することとし、設計変更する際は工事打合簿に添付する見積書に含めて提出すること。

工事打合簿（記載例）

様式第52号

工 事 打 合 簿

発議者氏名		発議年月日	令和 年 月 日
発議事項	<input type="checkbox"/> 指示 <input checked="" type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> その他（ ）		
工事名		受注者	
<p>(内容)</p> <p>(例) 「伐採工」にかかる設計変更について            現場状況を精査した結果、当現場は傾斜や起伏があり、地況や伐採量について当初設計条件と乖離が生じているため、変更願います。</p> <p>添付書類：見積書</p> <p style="text-align: right;">添付図 葉、その他添付図書</p>			
処 理 ・ 回 答	発注者	上記について <input type="checkbox"/> 指示・ <input type="checkbox"/> 承諾・ <input type="checkbox"/> 協議・ <input type="checkbox"/> 通知・ <input type="checkbox"/> 受理します。 <input type="checkbox"/> 確認した。 <input type="checkbox"/> その他（ ） <div style="text-align: right;">令和 年 月 日</div>	
	受注者	上記について <input type="checkbox"/> 承諾・ <input type="checkbox"/> 協議・ <input type="checkbox"/> 提出・ <input type="checkbox"/> 報告します。 <input type="checkbox"/> その他（ ） <div style="text-align: right;">令和 年 月 日</div>	
	条件		

※ 1 段階確認の場合は、(種別・細別・確認項目・確認日) 等を内容欄等に記載する。

※ 2 材料確認の場合は、(材料名・品質規格・単位・数量) 等を内容欄等に記載する。

総括 監督員	主任 監督員	監督員	現場 技術員

現場 代理人	主任 (監理) 技術者