

横断歩道橋点検・修繕計画一覧表

令和8年6月末現在

No.	事務所	事業所	道路 種別	路線名	橋梁名	橋長 (m)	架設年	経過 年数	橋種	※1			※2			※3			※4			※5					※6					対策 費用 (千円)
										点検結果		修繕完了 年度	点検計画					修繕計画					対策内容									
										点検 年度	健全度		●：定期点検					▲：修繕設計 ●：修繕工事														
													R8	R9	R10	R11	R12	R8	R9	R10	R11	R12										
1	松江	本庁	市	東津田鼻曲線	津田横断歩道橋	12.6	1973	53	鋼橋	R7	Ⅲ	H27						●										階段部ボルト補修	500			
2	松江	本庁	市	古志原浜乃木線	乃木横断歩道橋	14.6	1972	54	鋼橋	R7	Ⅰ	H27, R6					●															
3	松江	本庁	市	菅田比津線	城北横断歩道橋	11.9	—	—	RC橋	R4	Ⅲ	R5		●														断面修復工、ひび割れ補修工	14,300			
4	松江	本庁	市	当貫香ノ木線	仲良し橋	85.6	1987	39	鋼橋	R5	Ⅱ				●					●									歩道、主桁、横桁補修工、排水施設修繕、高欄・段差修繕	110,000		
5	松江	本庁	市	前原矢ノ原線	あすなろ橋	175.0	1987	39	鋼橋	R5	Ⅱ					●						●							主桁、横桁補修工、高欄・段差修繕	210,000		
6	松江	東出雲	市	松江道路側道北線	出雲郷横断歩道橋（上り側）	13.6	2000	26	鋼橋	R5	Ⅱ	R4				●																
7	松江	東出雲	市	松江道路側道南線	出雲郷横断歩道橋（下り側）	12.8	1982	44	鋼橋	R5	Ⅲ					●		▲			●							階段部鋼板補修工、排水管修繕工、路面陥没修繕工	35,000			
8	松江	本庁	市	西津田馬潟港線	竹矢歩道橋	31.0	1980	46	鋼橋	R3	Ⅲ		●								●	●						階段部鋼板補修工、高欄補修工	50,500			
9	松江	本庁	市	西津田馬潟港線	手間歩道橋	16.3	1976	50	鋼橋	R3	Ⅰ		●																			
10	松江	玉湯	市	湯町南線	玉造歩道橋	36.3	1971	55	鋼橋	R3	Ⅲ		●						●▲		●							階段部鋼板補修工	68,000			
11	松江	宍道	市	池田6号線	来待駅歩道橋	9.0	1974	52	鋼橋	R3	Ⅲ	R7	●															当て板補修工、ひび割れ補修工、階段補修工	44,200			
12	松江	本庁	市	高橋団地1号線	馬潟歩道橋	16.8	1978	48	鋼橋	R3	Ⅲ		●						▲		●	●						階段部鋼板補修工又は一部新設工	61,400			
13	松江	東出雲	市	揖屋駅線	揖屋跨線橋	36.1	1997	29	鋼橋	R3	Ⅰ		●																			

様式入力にあたっての留意点

- ※1 直近の点検完了年度を記載。（予算年度ではありません）
- ※2 点検時の橋梁毎の健全度を記載。
- ※3 修繕工事完了年度を記載。（予算年度ではありません）
Ⅳ、Ⅲの変状に関する対策が完了した年度を記載。
- ※4 点検計画年度に●印を記載。
- ※5 修繕計画年度に●（修繕）印を記載。（調査、設計は▲（修繕）印を記載。）
- ※6 修繕（対策）の内容を記載。